

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Câmara Municipal de Imperatriz
Câmara Municipal de Imperatriz
Pregão Eletrônico - 009/2021

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Serviço de manutenção e limpeza em condicionadores de ar split 7.500 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecânica. procedimento é composto por um conjunto de métodos que visam restaurar, corrigir e recuperar a capacidade do ar-condicionado. Limpeza do Filtro Inspeção da Evaporadora e Condensadora Vazão de Ar dos Ventiladores Inspeção do Sistema de Drenagem Verificação da Carga de Fluido Refrigerante Verificação das conexões elétricas Verificação de Tensão, Corrente Verificação de Vazamentos - Manutenção 1 – Unidade Interna (Controle remoto, tampa e painel frontal) 2 – Filtros - Verificação e limpeza Filtro de Carvão Ativado - filtros HEPA - filtros de Nylon - Nessas limpezas se faz necessário a utilização de lavadora de alta pressão e produtos específicos, tais como: Sabão líquido, esponja de aço, esponja multiuso, detergente tipo Zennith ou similar.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	206,50
Valor Final:	206,49
Valor Total:	4.336,29
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0002
Descrição:	Serviço de fornecimento de recarga de gás em condicionadores de ar split 7.500 BTUS, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante. Com o uso de manifold específico, na reoperação se faz necessário o uso de ferramentas apropriadas, balança, medidores de pressão, vacometro, bomba de vacuo, em conformidade com os órgão regulamentadores, PMOC e NR's vigentes. O fluido refrigerante utilizado deverá cumprir todas as normas técnicas.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	96,67
Valor Final:	96,66
Valor Total:	2.029,86
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0003
Descrição:	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 7.500 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Os itens de Instalação devem ser composto por: Canos de Cobre e Esponjosos 3/8 e 5/8, Suporte, Fita PVC e Fio PP. Este kit também é compatível com condicionadores com tecnologia Inverter e Convencional.
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	80,00
Valor Final:	79,99
Valor Total:	1.999,75
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0004
Descrição:	Serviço de manutenção e limpeza em condicionadores de ar split 9.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecânica. Limpeza do Filtro Inspeção da Evaporadora e Condensadora Vazão de Ar dos Ventiladores Inspeção do Sistema de Drenagem Verificação da Carga de Fluido Refrigerante Verificação das conexões elétricas Verificação de Tensão, Corrente Verificação de Vazamentos - Manutenção 1 – Unidade Interna (Controle remoto, tampa e painel frontal) 2 – Filtros - Verificação e limpeza Filtro de Carvão Ativado - filtros HEPA - filtros de Nylon - Nessas limpezas se faz necessário a utilização de lavadora de alta pressão e produtos específicos, tais como: Sabão líquido, esponja de aço, esponja multiuso, detergente tipo Zennith ou similar.
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	63,00



Valor Final: 299,99
 Valor Total: 89.997,00
 Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
 Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
 Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
 Modelo: N/C

Item: 0005
 Descrição: Serviço de fornecimento de recarga de gás em condicionadores de ar split 9.000 BTUS, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante. Com o uso de manifold específico, na reoperação se faz necessário o uso de ferramentas apropriadas, balança, medidores de pressão, vacuometro, bomba de vacuo, em conformidade com os órgão regulamentadores, PMOC e NR's vigentes. O fluido refrigerante utilizado deverá cumprir todas as normas técnicas.

Quantidade: 63
 Unidade de Fornecimento: Serviço
 Valor Referência: 55,00
 Valor Final: 54,99
 Valor Total: 3.464,37
 Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
 Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
 Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
 Modelo: N/C

Item: 0006
 Descrição: Serviço de instalação de condicionadores de ar split 9.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Os itens de Instalação devem ser composto por: Canos de Cobre e Esponjosos 3/8 e 5/8, Suporte, Fita PVC e Fio PP. Este kit também é compatível com condicionadores com tecnologia Inverter e Convencional.

Quantidade: 21
 Unidade de Fornecimento: Serviço
 Valor Referência: 179,90
 Valor Final: 179,90
 Valor Total: 3.777,90
 Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
 Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
 Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
 Modelo: N/C

Item: 0007
 Descrição: Serviço de manutenção e limpeza em condicionadores de ar split 12.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecânica. Limpeza do Filtro
 Inspeção da Evaporadora e Condensadora
 Vazão de Ar dos Ventiladores
 Inspeção do Sistema de Drenagem
 Verificação da Carga de Fluido Refrigerante
 Verificação das conexões elétricas
 Verificação de Tensão, Corrente
 Verificação de Vazamentos - Manutenção 1 – Unidade Interna (Controle remoto, tampa e painel frontal) 2 – Filtros - Verificação e limpeza Filtro de Carvão Ativado - filtros HEPA - filtros de Nylon - Nessas limpezas se faz necessario a utilização de lavadora de altapressão e produtos específicos, tais como: Sabão liquidido, esponja de aço, esponja multiuso, detergente tipo Zennith ou similar.

Quantidade: 63
 Unidade de Fornecimento: Serviço
 Valor Referência: 420,00
 Valor Final: 420,00
 Valor Total: 26.460,00
 Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
 Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
 Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
 Modelo: N/C

Item: 0008
 Descrição: Serviço de fornecimento de recarga de gás em condicionadores de ar split 12.000 BTUS, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante. Com o uso de manifold específico, na reoperação se faz necessário o uso de ferramentas apropriadas, balança, medidores de pressão, vacuometro, bomba de vacuo, em conformidade com os órgão regulamentadores, PMOC e NR's vigentes. O fluido refrigerante utilizado deverá cumprir todas as normas técnicas.

Quantidade: 63
 Unidade de Fornecimento: Serviço
 Valor Referência: 77,00
 Valor Final: 77,00
 Valor Total: 4.851,00
 Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
 Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
 Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
 Modelo: N/C

Item: 0009



Descrição:	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 12.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Os itens de Instalação devem ser composto por: Canos de Cobre e Esponjosos 3/8 e 5/8, Suporte, Fita PVC e Fio PP. Este kit também é compatível com condicionadores com tecnologia Inverter e Convencional.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	199,00
Valor Final:	199,00
Valor Total:	4.179,00
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0010
Descrição:	Serviço de manutenção e limpeza em condicionadores de ar split 18.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecânica. Limpeza do Filtro Inspeção da Evaporadora e Condensadora Vazão de Ar dos Ventiladores Inspeção do Sistema de Drenagem Verificação da Carga de Fluido Refrigerante Verificação das conexões elétricas Verificação de Tensão, Corrente Verificação de Vazamentos - Manutenção 1 – Unidade Interna (Controle remoto, tampa e painel frontal) 2 – Filtros - Verificação e limpeza Filtro de Carvão Ativado - filtros HEPA - filtros de Nylon - Nessas limpezas se faz necessario a utilização de lavadora de alta pressão e produtos específicos, tais como: Sabão líquido, esponja de aço, esponja multiuso, detergente tipo Zennith ou similar.
Quantidade:	63
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	450,00
Valor Final:	450,00
Valor Total:	28.350,00
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0011
Descrição:	Serviço de fornecimento de recarga de gás em condicionadores de ar split 18.000 BTUS, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante. Com o uso de manifold específico, na reoperação se faz necessario o uso de ferramentas apropriadas, balança, medidores de pressão, vacometro, bomba de vacuo, em conformidade com os órgão regulamentadores, PMOC e NR's vigentes. O fluido refrigerante utilizado deverá cumprir todas as normas técnicas.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	77,00
Valor Final:	76,99
Valor Total:	1.616,79
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0012
Descrição:	Serviço de instalação de condicionadores de ar split 18.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Os itens de Instalação devem ser composto por: Canos de Cobre e Esponjosos 3/8 e 5/8, Suporte, Fita PVC e Fio PP. Este kit também é compatível com condicionadores com tecnologia Inverter e Convencional.
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	200,00
Valor Final:	199,99
Valor Total:	4.199,79
Adjudicado em:	02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por:	Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa:	IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo:	N/C
Item:	0013
Descrição:	Serviço de manutenção e limpeza em condicionadores de ar split 48.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletro mecânica. Limpeza do Filtro Inspeção da Evaporadora e Condensadora Vazão de Ar dos Ventiladores Inspeção do Sistema de Drenagem Verificação da Carga de Fluido Refrigerante Verificação das conexões elétricas Verificação de Tensão, Corrente Verificação de Vazamentos - Manutenção 1 – Unidade Interna (Controle remoto, tampa e painel frontal) 2 – Filtros - Verificação e limpeza Filtro de Carvão Ativado - filtros HEPA - filtros de Nylon - Nessas limpezas se faz necessario a utilização de lavadora de alta pressão e produtos específicos, tais como: Sabão líquido, esponja de aço, esponja multiuso, detergente tipo Zennith ou similar.
Quantidade:	21



Fis. 157

Unidade de Fornecimento: Serviço
Valor Referência: 500,00
Valor Final: 500,00
Valor Total: 10.500,00
Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo: SERVIÇO

Item: 0014
Descrição: Serviço de fornecimento de recarga de gás em condicionadores de ar split 48.000 BTUS, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante, incluindo a medição das pressões de alta e baixa do gás refrigerante e teste de vazamento das conexões e tubulações de gás refrigerante. Com o uso de manifold específico, na reoperação se faz necessário o uso de ferramentas apropriadas, balança, medidores de pressão, vacômetro, bomba de vacuo, em conformidade com os órgãos regulamentadores, PMOC e NR's vigentes. O fluido refrigerante utilizado deverá cumprir todas as normas técnicas.

Quantidade: 21
Unidade de Fornecimento: Serviço
Valor Referência: 66,73
Valor Final: 66,73
Valor Total: 1.401,33
Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo: SERVIÇO

Item: 0015
Descrição: Serviço de instalação de condicionadores de ar split 48.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás, tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos. Os itens de Instalação devem ser composto por: Canos de Cobre e Esponjosos 3/8 e 5/8, Suporte, Fita PVC e Fio PP. Este kit também é compatível com condicionadores com tecnologia Inverter e Convencional.

Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Serviço
Valor Referência: 380,00
Valor Final: 379,99
Valor Total: 5.699,85
Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo: SERVIÇO

Item: 0016
Descrição: Serviço de remoção de central de ar de 7 á 48.000 TBU's, com desligamento isolamento da rede elétrica, recolhimento de gas, baixa e alta pressão, remoção dos suportes interno e externo da condensadora e evaporadora

Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Serviço
Valor Referência: 160,06
Valor Final: 160,05
Valor Total: 5.601,75
Adjudicado em: 02/08/2021 - 09:46:14
Adjudicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva
Nome da Empresa: IUTEC SOLUÇÕES EIRELI - EPP (07.909.208/0001-77)
Modelo: N/C


Hayanne Kliscia Lima da Silva
Pregoeiro

